# KPTN (HC34) Hamburg

Hamburg, Deutschland





## **Projektbeschreibung**

Im neuen Stadtteil Hafencity Hamburg entstand direkt gegenüber des Containerhafens und in Sichtweite zur Elbe das KPTN (Baufeld HC 34). Ganz im Sinne von modernen Quartierkonzepten finden sich hier auf 33.000 m<sup>2</sup>, aufgeteilt auf fünf Gebäude und eine öffentliche Piazza, sowohl privater Wohnraum als auch Einzelhandel und Gastronomie sowie ein Familienhotel und ein Premium-Kino mit drei Sälen. Zusätzlich verfügt das KPTN über eine Tiefgarage mit 280 Parkplätzen und geschützte Stellplätze für Fahrräder.

Die Lindner Group war im KPTN mit umfänglichen Innenausbauten beteiligt. Der Schwerpunkt lag dabei auf Trockenbau inklusive Maler-, Tapezier- und Fliesenarbeiten, Lindner Decken- und Bodensystemen, Fenstereinbauten, hochwertigen Brandschutz-Wandbekleidungen sowie verschiedenen Objekttüren. Das Ausbaupaket inkludierte eine Vielzahl an Sonderanfertigungen wie die goldfarbene Briefkastenanlage oder Wohnungstüren aus Eichenholz mit einer Einfassung aus schwarz gefärbten Stahl. Im Hotelbereich legte man ebenfalls Wert auf hochwertige Materialien und exakte Verarbeitung, so z. B. bei der Wandgestaltung in der Hotelbar mit aufwendiger Spachteltechnik. Für den Veranstaltungsraum des Hotels sowie den Sälen des angrenzenden Kinos konstruierte das Lindner Team aufsteigende Bodensysteme mit Höhenunterschied bis über zwei Metern und einer maximalen Neigung von 6,4 Grad. Neben den Sonderlösungen verbaute Lindner in einem Zeitraum von eineinhalb Jahren knapp 40.000 m<sup>2</sup> Trockenbauelemente, verschönerte 80.000 m² Wände und Decken, lieferte 88 Fenster und 382 Stahltüren bzw. 1.500 Holztüren sowie Trennwände/Türen für Sanitärbereiche.

## Allgemein

Gebäudetyp	Hotels und Resorts, Gastronomie, Verkaufsflächen, Einkaufszentren, Mehrzweckgebäude
Unternehmensbereich	Lindner SE   Ausbau Nord-Nordwest
Fertigstellung	2017 - 2019
Kunde	HC34 Verwaltungs GmbH
Architektur	blauraum, MASKE und SUHREN

## Ausführung der Gewerke

#### Trockenbau

Gipskarton Deckensysteme 7600 m<sup>2</sup> Gipskarton Wandsysteme 23000 m<sup>2</sup>

#### Boden

Calciumsulfatplatten FLOOR and more®

500 m<sup>2</sup>

#### Wand

Wand- und Deckenbekleidungen **FIREwood** 

#### • Türen

 Malerarbeiten Tischlerarbeiten Schlosserarbeiten Fliesenarbeiten

80500 m<sup>2</sup>

































